

Bosna i Hercegovina
 Federacija Bosne i Hercegovine
 ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
 GRAD ZENICA

JU "Dom za stara lica Zenica"

Crkvice br. 48/A

Tel/fax: 032 226 – 514; 226-517

E-mail: domzastaralicazenica@telekabel.ba

ID broj:4218633780005, žr broj:134-010-0000288404 ASA Banka

Broj: 02-35-355/19

Zenica, 17.07.2019. godine

PREDME PLAN ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE JU DOM ZA STARA LICA ZENICA U 2019.
Paviljon 2. i međupaviljon na spratu

VRSTA RADOVA					
LOT I					
				Jedinična cijena	Ukupna cijena
	Aadaptirati kompletno pet kupatila (tri u paviljonu i dva u međupaviljonu) Uraditi novi razvod vodovoda, kanalizacije, izolacija, zidna keramika, podna keramika i bojenje plafona.				
1	Demontaža postojeće sanitarne opreme				
1.1	umivaonik	kom	5		
1.2	WC šolja	kom	5		
1.3	tuš kada	kom	5		
1.4	bojler v=50l	kom	5		
1.5	Demontaža post. podne keramike	m2	38.4		
1.6	Demontaža post. zidne keramike	m2	91.25		
2	Demontaža i zamjena postojeće vodne instalacije				
	Vodovodne, PP-Rcijevi (polipropilen randon) PN 10 za hladnu vodu sa fazonskim komadima, varena izvedba . Montaža cijevi u zidu . Izolacija. Nakon montaže izvršiti tlačnu i funkcionalnu probu.DN20.razvod u sanitarnom čvoru za invalidna lica i od kutnog ventila vodokotlića do higijenske česme.Veza na postojeću vodovodnu instalaciju.	m1	25		
3	Demontaža i zamjena postojeće kanalizacione instalacije u kupatilima				
	Plastične kanalizacione tvrde cijevi sa potrebnim fazonskim komadima. Spajanje cijevi izvesti utiskivanjem kraja cijevi u naglavak i gumenu brtvu. Kanalizaciona mreža u sanit. čvoru za invalide i od novih podnih sifona do postojeće mreže. U cijeni i priključak na post kanalizacionu mrežu. DN 50. u cijeni i prosjecanje podne ploče za polaganje cijevi.	m1	25		
	Plastične kanalizacione tvrde cijevi sa potrebnim fazonskim komadima. Spajanje cijevi izvesti utiskivanjem kraja cijevi u naglavak i gumenu brtvu. Kanalizaciona mreža u kupatilu . Priključak na post kanalizacionu mrežu. DN 110.	m1	5		
4	Zamjena i montaža elektro instalacija				
	Prilagođavanje el. instalacija za bojler	m1	17.5		

		zamjena prekidača na el. instalaciji	kom	20		
		zamjena utičnica na el. instalaciji	kom	24		
	5	Izrada hidroizolacije podne ploče u sanit čvorovima, poviti uz zid min 20 cm. Debljina 10 mm.	m2	22		
	6	Nabava doprema i ugradnja podnih protukliznih keramičkih pločica . I klasa izrade.	m2	25.6		
	7	Izrada tuš kabine keramika sa pragom visine cca 5.00cm.	kom	5		
	8	Nabava doprema i ugradnja zidnih keramičkih pločica u predprostorima boju uskladiti sa postojećim. I klasa izrade.	m2	114		
	9	Nabava doprema I montaža opreme u kupatilima				
	9.1	Nabava doprema I montaža podnog slivnika u podu sanitarnih čvorova .Materijal PE. Podni slivnik sa završnim okvirom od inoxa. Podesiv po visini visina vodenog stuba min. 50 mm. Sifonski zatvarač zadaha.Klasa opterećenosti K3 -max 300kg.. Horizontalna izvedba slivnika. DN40/50. Završna rešetka od inoxa.	kom	10		
	9.2	Nabava doprema i ugradnja WC šolje u kompletu sa niskomontažnim vodokotličem, ispirnom cijevi , kutnim ventilom, daska, poklopac i materijal za montažu.	kom	5		
	9,3	Montaža post. bojlera na novu lokaciju. Veza nael i vodovodnu instalaciju.	kom	4		
	9,4	Nabava doprema i ugradnja umivaonika sa odlivom, čepom i lančićem, a po izboru investitora, obraditi ga enterijerski. Ispod lavaboa namestiti mesingani sifon Ø 32mm. Dati usadnu bateriju za hladnu i toplu vodu. Sifon spojiti sa kanalizacijom . dim. 40 x 50 cm	kom	5		
	9,5	Nabava i doprema i montaža tuš baterija u kupatilima				
		Nabava doprema i montaža izljevne armature TH baterija sa ugradbenom tuš ružom , komplet sa setom za ugradnju i funkcionalnim dijelovima za montažu. Kvalitet izljevne armature kao kod ARMAL. Mjesto montaže u tuš kabinama .	kom	5		
		Nabava doprema i ugradnja propusnih ventila sa ukrasnom kapom DN15	kom	20		
	9,6	Nabava doprema i montaža ogledala u kompletu sa keramičkim etažerom.	kom	5		
		LOT II				
	1	Bojenje zidova i plafona u paviljonu, međuprostoru i sobama, farbanje stolarije i radijatora, brušenje i lakiranje parketa				
	1,1	Demontaža postojeće zidne lamperije	m2	30		
	1,2	Bojenje postojećih zidova i plafona. Boja za unutrašnje zidove. U cijenu uzeti sve pripremne radove (struganje gletovanje i sl), Struganje 10 % površine. Boja bijela .	m2	456		
	1,3	Bojenje postojećih plafona i zidova u sobama . Boja za unutrašnje zidove. U cijenu uzeti sve pripremne radove (struganje gletovanje i sl), Struganje 10 % površine. Boja plafon bijela zidovi blago tonirana.	m2	660		

1,4		Bojenje zidova na mjestu skinte lamperije (masna, periva boja). Boja za unutrašnje zidove. U cijenu uzeti sve pripremne radove (struganje gletovanje i sl), Struganje 10 % površine. Boja blago tonirana.	m2	66.42		
2	2,1	Bojenje unutrašnjih i ulaznih vrata .Lak boja za drvo sa svim potrebnim predradnjama. Boja bijela	kom	28		
	2,2	Bojenje post radijatora .Lak boja za metal sa svim potrebnim predradnjama. Boja bijela	kom	30		
	2,3	Brušenje i lakiranje parketa	m2	82		
	2,4	Nabava doprema i ugradnja kutnih lajsni na prelazu parketa i zida.	m1	65		

UKUPNO:

PDV 17%

SVEUKUPNO:

II ROKOVI

Rok za izvršenje radova LOT 1 najduže 40 dana od dana zaključivanja ugovora.

LOT 2 najduže 20 dana od dana potpisivanja ugovora.

III

GARANCIJA za kvalitet radova i ugrađene opreme

Oprema u skladu sa garantnim rokom DA NE

Garancija za radove - otklanjanje svih nastalih kvarova i/ili nefunkcionalnosti u roku od jedne godine po prijemu radova DA NE

IV NAPOMENA PONUĐAČIMA

Pozivaju se svi zainteresovani ponuđači da prije izrade i slanja konačne ponude za tražene radove (robe i usluge) dođu u Ustanovu i na licu mjesta preciziraju sve detalje za izradu validne ponude po osnovu ove tenderske dokumentacije. Sve eventualne dopunske informacije vezano za ovu tendersku dokumentaciju (planirane radove) možete dobiti na licu mjesta u Ustanovi na adresi Crkvice 48 A Zenica, kao i na telefon direktora broj: 032 226 514 i/ili pomoćnika direktora na telefon broj: 032 226 517 ili putem maila na adrese: dir.domzastaralicazenica@gmail.com i/ili na mail domzastaralicazenica@telekabel.ba

DIREKTOR
mr. Kemal Efendić